

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przygotowanie kanałów technicznych w Hali Mostostal

Przygotowanie kanałów technicznych, w których zostanie poprowadzona instalacja elektryczna. Wykonanie kanałów poprzez nacięcie posadzki metodą diamentową na mokro. Kanały zostaną wykonane w osiach planowanej instalacji, na szerokość 50 cm oraz na głębokość 30, szacunkowa długość kanałów do 200 mb.

Zakres prac:

- wyгородzenie i zabezpieczenie obszaru prac,
- nacięcie obwodowe posadzki – technika diamentowa na mokro,
- rozbiórka posadzki: głębokość 30 cm, szerokość 50 cm, szacunkowa długość kanałów 200 mb,
- wywóz gruzu i utylizacja.

*oferta powinna zawierać cenę jednostkowe za 1mb bruzdowania (Zamawiający szacunkowo określa długość kanałów do 200 mb)

Do oferty należy dołączyć jako **opcje** wycenę dwóch wariantów wypełnienia kanałów (nie należy ich sumować z wartością oferty):

1. Zakres prac wariant I:

- zasypanie ułożonej instalacji podsypką i jej zagęszczenie – głębokość 30 cm, szerokość 50 cm, szacunkowa długość kanału 200 mb
- dyblowanie poziome, szerokość kanału 50 cm – przed betonowaniem,
- wykonanie gniazd na pręty przez wiercenie otworów Ø18mm, obwodowo co 30 cm,
- odpylenie otworów, wbicie prętów zbrojeniowych Ø16mm l=300mm, nałożenie tulei PE na dyble,
- ułożenie warstwy poślizgowej/przeciwwilgociowej z dwóch warstw folii PEHD 0,2 mm na podkładzie z zagęszczonego piasku,

- dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym,
- wykonanie posadzki zatartej na ostro,
- pielęgnacja betonu poprzez zakrycie folią PE,
- nacięcie dylatacji konstrukcyjnych.

*oferta powinna zawierać cenę jednostkowe za 1mb zasypania kanału wraz z otworzeniem posadzki betonowej (zamawiający szacunkowo określa długość kanału do 200 mb)

2. Zakres prac wariant II:

- zasypanie ułożonej instalacji podsypką i jej zagęszczenie – głębokość 30 cm, szerokość 50 cm, szacunkowa długość kanału 200 mb
- dyblowanie poziome, szerokość kanału 50 cm – przed betonowaniem,
- wykonanie gniazd na pręty przez wiercenie otworów Ø18mm, obwodowo co 30 cm,
- odpylenie otworów, wbicie prętów zbrojeniowych Ø16mm l=300mm, nałożenie tulei PE na dyble,
- ułożenie warstwy poślizgowej/przeciwwilgociowej z dwóch warstw folii PEHD 0,2 mm na podkładzie z zagęszczonego piasku,
- wypełnienie bruzd jastrychem żywicznym lub inną mieszanką pozwalającą użytkować posadzkę po maksimum 5 dniach,
- wykonanie posadzki zatartej na ostro,
- pielęgnacja betonu poprzez zakrycie folią PE,
- nacięcie dylatacji konstrukcyjnych.

*oferta powinna zawierać cenę jednostkowe za 1mb zasypania kanału wraz z otworzeniem posadzki betonowej (zamawiający szacunkowo określa długość kanału do 200 mb)

Dodatkowe wymagania:

1. Termin realizacji: II połowa lipca 2025 r,
2. Termin płatności: 60 dni od momentu protokolarnego odbioru prac bez uwag i prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury,
3. Ważność oferty: 60 dni,
4. Polisa OC (min. 500 000,00 zł)
5. Pozostałe warunki zgodnie z Projektem umowy stanowiącym materiał referencyjny w procedurze przetargowej na platformie zakupowej SAP-ARIBA

Zamawiający wymaga uczestnictwa w obowiązkowej wizji lokalnej. WIZJA LOKALNA PRZEPROWADZONA ZOSTANIE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW DNIA 24 czerwca 2025 r. o godzinie 11:00. Zgłoszenie chęci odbycia wizji lokalnej powinno nastąpić min. 1 dzień przed planowanym terminem. Organizatorem jest Pani Marek Olejarz, tel. kom. +48 887 844 410, mail: m.olejarz@inova.p